

# CIEPŁY

**Cena pod klucz:  
284.900 PLN brutto**



## BIURO

ul. Marzeń i Snów 5  
05552 Wola Mrokowska  
www.inez.com.pl  
inez@inez.com.pl  
tel. (505) 113331  
(022) 7561333

1. **fundament:** na ławach / ściany fundamentowe i strop drewniany
2. **konstrukcja** drewniana co 40cm
3. **wiatroizolacja** na całym ścianach
4. **elewacja:** tynk mineralny
5. **cokół:** tynk mozaikowy
6. **dach:** gont bitumiczny lko 20 lat
7. **obróbki:** blacharskie
8. **orynowanie:** Bryza Cellfast
9. **podsufitka:** PCV Boryszew
10. **komin:** Leier tynkowany ponad potacją dachową
11. **wentylacja:** standard
12. **okna:** PVC białe bez szprosów
13. **okna połaciowe:** Fakro 78 x 118 - 4szt
14. **drzwi zewnętrzne:** standard (matalowe wypełnione pianką)
15. **ganek wejściowy:** wyłożony terakotą
16. **instalacja elektryczna:** (3 punkty na jedno pomieszczenie)
17. **instalacja wod-kan:** (wg projektu)
18. **instalacja grzewcza:** elektryczna - grzejniki konwektorowe • ogrzewanie podłogowe wyliczane oddzielnie
19. **terma** do ciepłej wody + ogrzewacz do kuchni
20. **instalacja kominkowa:** rozprowadzenie ciepłego powietrza, wkład norweski DOVRE 10kW, turbina, bez wartości kamienia
21. **ocieplenie:** wełna mineralna w ścianach zewnętrznych • ścianach wewnętrznych • stropie • stropodachu
22. **suche tynki:** położenie płyt GK ze szpachlowaniem i malowaniem na biało
23. **PODŁOGI PARTER:** Pomieszczenia mokre - terakota, pokoje i hole - panele
24. **PODŁOGI PODDASZE:** Łazienka - terakota, pozostałe pomieszczenia - panele
25. **glazura**
26. **biały montaż:** 2 x WC podwieszane, 2 x umywalka, 1 x wanna, 1 x kabina
27. **parapety wewnętrzne:** drewniane sosnowe
28. **schody:** drewniane sosnowe
29. **drzwi wewnętrzne:** 9 szt

### UWAGI:

- Nie wliczone elementy dodatkowe do kominka (kamień, cegła, belka itp)
- Wszystkie dodatkowe obróbki glazury i terakoty kalkulowane są dodatkowo
- Wszystkie dodatkowe punkty elektryczne, antenowe, telefoniczne itd kalkulowane są dodatkowo

19 listopada 2009